

■ 중대 위험작업 Hold Point

No.	중대 위험작업	확인 시점	구분	Hold Point	Hold Point 촬영 예시
5-1	산소/알곤 용접·용단(절단)기	작업준비 中	화재예방	▪ LPG 역화방지기 설치(밸브 옆) 여부 확인 ▪ 작업 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사 실시 ▪ 작업장 주변 소화기 및 불티비산 방지포 설치, 가연물 제거 확인	  
			질식 예방	▪ 작업장 내 환기 상태 및 환기 시설 설치 상태 확인	환기 상태 확인이 가능한 작업장 사진
		현장특성 반영			